

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
XÃ MỸ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15 /TB-UBND

Mỹ Đức, ngày 18 tháng 5 năm 2024

**THÔNG BÁO**

**Về việc nạo vét, nâng cấp đê Đông kênh 1  
(Từ Kênh Càn Thảo đến Kênh Đào)**

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 07/09/2023 của UBND huyện Châu Phú về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét, nâng cấp đê Đông kênh 1 (Càn Thảo – Kênh Đào), địa điểm xây dựng: xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang;

Căn cứ Thông báo số 03/TB-BQLDA ngày 25/01/2024 của Ban QLDA khu vực huyện Châu Phú về việc Thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng; nạo vét, nâng cấp đê Đông kênh 1 (Kênh Đào – Càn Thảo).

UBND xã Mỹ Đức, thông báo về việc nạo vét, nâng cấp đê Đông kênh 1 (đoạn từ Càn Thảo đến Kênh Đào), cụ thể như sau:

**1. Phần nạo vét kênh:**

Tổng chiều dài tuyến kênh nạo vét là 5.025m.

Bề rộng đáy kênh là 1,5m (Km0+00 đến Km1+985).

Bề rộng đáy kênh là 2,0m (Km0+00 đến Km5+25).

Cao trình đáy kênh là -0,5m (Km0+00 đến Km0+465 và Km2+945 đến Km4+825).

Cao trình đáy kênh là -0,25 (Km0+505 đến Km2+937).

Cao trình đáy kênh là +0,5m (Km4+865 đến Km5+025).

Taluy mái là 0,75.

Bề rộng đê bờ Đông  $\geq 5,0$ m (Không yêu cầu độ chặt).

Trải cấp phối 0x4 loại 1 dày 10cm, rộng 3,5m, chiều dài 4.847m.

**2. Phần gia cố đê**

Tổng chiều dài gia cố là 66,0m, hình thức gia cố là đóng cừ tràm chiều dài 4,7m, đường kính ngọn  $\geq 4,5$ cm, đóng 2 hàng so le, mật độ 12 cây/md. Lót 01 lớp lưới B40, 02 lớp lưới cước Htb = 1,0m.

**3. Phần lắp đặt cống tưới tiêu**

Lắp đặt các cống tưới tiêu tại vị trí giao tiếp với các mương nước hiện có (phía bờ Đông kênh 1), nhằm đảm bảo tưới tiêu cho bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp.

#### 4. Thời gian khởi công và hoàn thành công trình

- Thời gian khởi công: tháng 3/2024.
- Thời gian hoàn thành: 150 ngày (kể từ thời gian khởi công).

Nhằm đảm bảo phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp và tạo đường giao thông phía bờ Đông kênh 1, góp phần thuận tiện trong việc đi lại và vận chuyển sản phẩm nông nghiệp cho bà con trong vùng. UBND xã Mỹ Đức, vận động tất cả người dân có chướng ngại vật như: nhà ở, đất và cây trồng.... tại tuyến Đông kênh 1 (từ Cồn Thảo đến Kênh Đào) tự di dời, tháo dỡ những vật cản tính từ đường đất hiện hữu phía bờ ruộng vô khoảng 5.0m, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công trình nạo vét, nâng cấp đê Đông kênh 1 sớm được hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên đây là Thông báo về việc nạo vét, nâng cấp đê Đông kênh 1 (đoạn từ Cồn Thảo đến Kênh Đào) của UBND xã Mỹ Đức./.

**Nơi nhận:**

- TT. Đảng ủy, TT.HĐND
- TT. UBND xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Các ấp;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Linh Lam**